Centre Cívic / Casal de Joves

Jornades de Portes Obertes
Fira Medieval / Festa de la Sal
4 i 5 de juny de 2011

El projecte de rehabilitació de l'antic Casal d'avis es troba inclòs dins el marc del "Projecte d'Intervenció del Nucli Antic" portat a terme per l'Ajuntament de Cardona en el marc de la Llei de Barris i amb el finançament del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Diputació de Barcelona.

Després d'un procés participatiu per reflexionar i debatre quin havia de ser l'ús del nou equipament es decideix el programa de necessitats del nou Centre Cívic / Casal de Joves.

L'edifici és un volum rectangular semi-encastat sota la plaça de la Fira amb una superfície en planta de 282,73m2. Està format per dues plantes i té una única façana de 43,23m de llarg orientada a sud que dóna a la carretera del Miracle. L'edifici va ser construït els anys 60, després del desplom del mur de contenció de la plaça de la Fira.

L'actuació respecta el volum original de l'edifici i s'adequa únicament l'interior i la façana de la carretera del Miracle. El volum circular corresponent a l'escala de cargol que s'aixecava a la plaça de la Fira i comunicava aquesta cota amb la cota d'accés a l'edifici es retira en benefici de l'espai públic-mirador de la plaça.

La rehabilitació de l'edifici ha permès recuperar una part de l'antiga muralla de Cardona, que serà restaurada i exposada a l'interior del nou Centre Cívic / Casal de Joves.

A la planta baixa s'hi ubiquen l'accés principal, sala d'exposicions, zona wi-fi, 3 despatxos per entitats i una aula taller. A la segona planta hi ha un espai de relació amb un petit office, despatx de gerència, 3 despatxos per entitats i una sala d'actes amb capacitat per 45 persones. A les dues plantes es situa un bloc de serveis adaptats i neteja al cilindre que ocupava l'antiga escala de cargol. La comunicació entre les dues plantes es ressol amb una escala interior existent i a través de la nova escala i ascensor exteriors, que també donen accés al nou Centre Cívic Casal de Joves.

El nou nucli de comunicacions verticals està format per un volum rectangular adossat a la façana de l'edifici que relaciona la cota de la plaça de la Fira amb l'àmbit de la carretera del Miracle sense necessitat d'accedir a l'interior de l'edifici. El nou volum és folrat amb una pell molt lleugera formada per llistons metàl•lics que garanteix les vistes a la vall salina des de tot el recorregut per l'escala.

Per tal de donar més entitat pública a l'edifici, a la façana sud s'uneixen les finestres de les dues plantes, creant uns buits de major dimensió remarcats per uns caixons metàl•lics que donen profunditat i presència a la façana. Les obertures inclouran una doble pell de llistons metàl•lics per tal de protegir l'edifici de la radiació solar de sud.

La base de l'edifici s'urbanitzarà amb zona enjardinada, espai de passeig i espai de descans amb bancs i arbres.

Superfície construïda total	722,77m2
Pressupost Execució Material	881.971,23 €

Ajuntament de Cardona